

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Wzmocnienie sklepienia, wymiana i naprawa tynków na sklepieniu w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baranowie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ks. Jana Trzaskomy 6, 06-320 Baranowo
NAZWA INWESTORA:	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap w Baranowie
ADRES INWESTORA:	ul. Ks. Jana Trzaskomy 6, 06-320 Baranowo
WYKONAWCA:	Wyłoniony w konkursie ofert
BRANŻE:	konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Waldemar Brzostek MAZ 0260/OWOK/04 ,UAN VI 7210/495/84, RZE/X/0022/17

DATA OPRACOWANIA: 11.01.2023

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN: 2023 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65% (R+S)
Zysk [Z]	12% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerw ca 2004 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458)

WYKONAWCA:

inż. Waldemar Brzostek
UPR. BUD. DOKIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPEC. KONSTRUKCJI I BUDOWLANEJ
MAZ/0260/OWOK/04
UAN VI 7210/495/84

Data opracowania

11.01.2023

INWESTOR:

PROBOSZCZ
Parafii pw. św. Bartłomieja Ap.
w Baranowie
Ks. Szymon Piętkowski
Ks. Szymon Piętkowski

Data zatwierdzenia:

12.01.2023

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap.
ul. Ks. Jana Trzaskomy 6, 06-320 Baranowo
tel. 797 712 727, baranowo@diecezja.lomza.pl
nr konta: 97 1240 1691 1111 0010 9504 1150
NIP: 758-19-55-418 Regon: 040035757

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
2		Wzmocnienie sklepienia			
3 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
4 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie sklepienia (miejsc zarysowanych)	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
5 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2		
		388	m2	388,000	
				RAZEM	388,000
6 d.2	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2		
		388	m2	388,000	
				RAZEM	388,000
7 d.2	KNR K-55 0112-04	Szpachlowanie powierzchni ceramicznych - wtopienie siatki z włókna węglowego	m2		
		408	m2	408,000	
				RAZEM	408,000
3		Wzmocnienie pachwin sklepienia			
8 d.3	TZKNBK I 0603-01	Przenoszenie ładunku w wiązkach o ciężarze do 30 kg za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - zespół transportowy - keramzyt i piasek szklarski	t		
		25	t	25,000	
				RAZEM	25,000
9 d.3	TZKNBK I 0601-04	Przenoszenie ładunku ciekłego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - zespół transportowy Krotność = 3	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.3	TZKNBK VII -148	Uzupełnienie pachwin zasypką z keramzytu i piasku	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
11 d.3	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów	kg		
		100	kg	100,000	
				RAZEM	100,000
12 d.3	KNR 2-23 0601-01	Montaż kratownic na słupkach stalowych	t		
		4,2	t	4,200	
				RAZEM	4,200
13 d.3	KNR-W 2-05 0201-06	Estakady stalowe - kratownice scalane	t		
		4,2	t	4,200	
				RAZEM	4,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Dokumentacja konserwatorska, nadzór autorki i inwestorski			
14	TZKNC N-K/I d.4 t.17-d.04	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę - średnie komplikacje	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
15	TZKNC N- d.4 K/III t.01-b.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (trudny)	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	TZKNC N- d.4 K/III t.01-b.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (trudny)	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNP ZREW d.4 11 0101-007	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót - zapoznanie się z zakresem i technologią remontu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Uzupełnienie tynków			
18	TZKNBK VIII d.5 06-01	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
19	KNR AT-27 d.5 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
20	TZKNBK VIII d.5 06-26	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą trasową - oczyszczenie spoin z usunięciem nietwalej zaprawy	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
21	TZKNBK VIII d.5 08-98	Tynk kat. III o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej . na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
22	TZKNBK VIII d.5 08-75	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej . kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
23	KNR 2-02 d.5 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na ścianach - ujednolicenie powierzchni szpachlą mineralną KEIM Sanierputz Fine	m2		
		2150	m2	2 150,000	
				RAZEM	2 150,000
24	KNR 2-02 d.5 0814-05	j/w lecz Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na sklepieniu	m2		
		601,7 * 1,4	m2	842,380	
				RAZEM	842,380
6		Malowanie wnętrza			
25	KNR 19-01 d.6 1303-02	Malowanie wysokojakościowe farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych sufitów z lekką sztukaterią - wg kolorystyki zatwierdzonej przez KZ	m2		
		1150	m2	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000